# Hermle Uhrwerke

**130-020** 8 Tage Federzugwerke mit Unruh-Gangregler und Aufzug-Zeigerstellung vorne.

Mit Stunden- und 1/2 Stundeschlag.

Schlagart: 3 Hämmer unten, Bim-Bam 3 Stab Gong

Befestigung: 3 Laschen in Verbindung mit Blindplatine Best.-Nr. 063090 Bolay

Größe: Ø 90mm

Einbautiefe: 57mm

Min.-Loch: 2.0 x 2.0mm

Std.-Loch: Ø 4.5mm



**130-070** 8 Tage Federzugwerke mit Unruh-Gangregler, Aufzug-Zeigerstellung vorne.

Mit Stunden- und 1/2 Stundeschlag.

**Schlagart:** 2 Hämmer unten, Doppelglocke Ø 46/51mm

**Befestigung:** 3 Laschen in Verbindung mit Blindplatine

**Größe:** Ø 90mm

**Einbautiefe:** 57mm

**Min.-Loch:** 2.0 x 2.0mm

**Std.-Loch:** Ø 4.5mm



**141-031** **Schlagart:** 3 Hämmer seitlich, Bim-Bam 3 Stab Gong.

Mit Stunden- und 1/2 Stundeschlag.

**Befestigung:** Metallschlitten


**Größe:** B 85 x H 98 x T 60 mm

**Einbautiefe:** 87mm

**Min.-Loch:** 2.0 x 2.0mm

**Std.-Loch:** Ø 4.5mm

**PL :** 34 cm 43 cm



zeigerwerk

**141-041** 14 Tage Federzugwerke mit Pendel und Aufzug-Zeigerstellung vorne.

Mit Stunden- und 1/2 Stundeschlag.

**Schlagart:** 1 Hammer hinten, Rundgong

**Befestigung:** Metallschlitten

**Größe:** B 85 x H 98 x T 60 mm

**Einbautiefe:** 87mm

**Min.-Loch:** 2.0 x 2.0mm

**PL :** 25 cm 32 cm 34 cm 38 cm 43cm
45 cm 48 cm 52 cm 55 cm



**141-051** 14 Tage Federzugwerke mit Pendel und Aufzug-Zeigerstellung vorne.

Mit Stunden- und 1/2 Stundeschlag.

**Schlagart:** 3 Hämmer hinten, Bim-Bam 3 Stab Gong oben

**Befestigung:** Werkschlitten Holz


**Größe:** B 85 x H 98 x T 60 mm

**Einbautiefe**: 87mm

**Min.-Loch:** 2.0 x 2.0mm

**Std.-Loch:** Ø 4.5mm


**PL:** 34 cm 43 cm



**Hermle Uhrwerke, die nicht aufgelistet sind, können wir besorgen.**

zeigerwerk

**141-070** 14 Tage Federzugwerke mit Pendel und Aufzug-Zeigerstellung vorne.
Mit Stunden-und 1/2 Stundeschlag




**Schlagart:** 2 Hämmer hinten, Doppelglocke hinten
**Befestigung:** Metallschlitten
**Größe:** B 85 x H 98 x T 60 mm
**Einbautiefe:** 87mm
**Min.-Loch:** 2.0 x 2.0mm
**Std.-Loch:** Ø 4.5mm
**PL :** 21 cm

**141-080** 14 Tage Federzugwerke mit Pendel und Aufzug-Zeigerstellung vorne.
mit Stunden- und 1/2 Stundeschlag.



**Schlagart:** 2 Hämmer seitlich, Doppelglocke oben
**Befestigung:** Metallschlitten
**Größe:** B 85 x H 98 x T 60 mm
**Einbautiefe:** 87mm
**PL :** 21 cm

**150-070** 8 Tage Federzugwerk mit Gangregler Unruh
mit Stunden- und 1/2 Stundeschlag



**Schlagart:** 2 Hämmer hinten, Doppelglocke hinten Ø 46/51 mm
**Befestigung:** 4 Laschen
**Größe:** B 85 x H 98 x D 60 mm
**Einbautiefe:** 87mm
**Min.-Loch:** 2.0 x 2.0mm
**Std.-Loch:** Ø 4.5mm


zeigerwerk

**Hermle Uhrwerke, die nicht aufgelistet sind, können wir besorgen.**

**150-080** 8 Tage Federzugwerke mit Unruh-Gangregler und Aufzug-Zeigerstellung vorne.

Mit Stunden- und 1/2 Stundeschlag.
**Schlagart:** langer Hammer oben

**Befestigung:** 4 Laschen
**Größe:** B 85 x H 98 x D 60 mm
**Einbautiefe:** 87mm
**Min.-Loch:** 2.0 x 2.0mm
**Std.-Loch:** Ø 4.5mm




**241-030** 8-Tage Kettenzugwerk mit Pendel mit Stunden- und 1/2 Stundenschlag.

**Schlagart:** 3 Hämmer seitlich, Bim-Bam 3 Stab
Gong

**Befestigung:** 2-Schrauben unten
**Größe:** B85 x H98 x T60mm
**Min.-Loch:** 2.0 x 2.0mm
**Std.-Loch:** Ø 4.5mm

**PL :** 45 cm 55 cm 75 cm




**241-080** 8-Tage Kettenzugwerk mit Pendel.

**Schlagart:** 1 Hammer oben, mit Glocke
mit Stunden- und 1/2 Stundeschlag.

**Befestigung:** 2-Schrauben unten
**Größe:** B85 x H98 x T60mm
**Min.-Loch:** 2.0 x 2.0mm
**Std.-Loch:** Ø 4.5mm


**PL :** 66 cm



zeigerwerk

**Hermle Uhrwerke, die nicht aufgelistet sind, können wir besorgen.**

**241-080** 8-Tage Kettenzugwerk mit Pendel.



**Schlagart:** 1 langer Hammer oben

mit Stunden- und 1/2 Stundeschlag.

**Befestigung:** 2-Schrauben unten

**Größe:** B85 x H98 x T60mm

**Min.-Loch:** 2.0 x 2.0mm

**Std.-Loch:** Ø 4.5mm

**PL :** 66 cm

**261-030** 8-Tage Kettenzugwerk mit Pendel



mit Stunden- und 1/2 Stundenschlag

**Schlagart:** 3 Hämmer seitlich, Bim-Bam 3 Stab Gong

**Befestigung:** 2-Schrauben unten


**Größe:** B87 x H87 x T75mm

**Min.-Loch:** 2.0 x 2.0mm

**Std.-Loch:** Ø 4.5mm

**PL :** 31 cm 45 cm 55 cm

**261-080** 8-Tage Kettenzugwerk mit Pendel mit Stunden- und 1/2 Stundenschlag.



**Schlagart:** 1 Hammer oben, Glocken Ø 60mm

**Befestigung:** 2-Schrauben unten

**Größe:** B87 x H87 x T75mm


**Min.-Loch:** 2.0 x 2.0mm

**Std.-Loch:** Ø 4.5mm

**PL:** 23cm, 31cm, 45 cm, 55 cm


zeigerwerk

**340-020** 8 Tage Federzugwerk mit Unruh-Gangregler mit 4/4 Westminster auf 5 Stab Gong.
Die 5 Hämmer sind unten angebracht.
**Schlagart:** 5 Hämmer unten, 4/4 Westminster Gong unten
**Befestigung:** 4 Laschen
**Größe:** B100 x H100 x T65mm
**Einbautiefe:** Ø 160mm
**Min.-Loch:** 2.0 x 2.0mm
**Std.-Loch:** Ø 4.5mm




**Hermle Uhrwerke, die nicht aufgelistet sind, können wir besorgen.**

**451-050** 8 Tage Kettenzugwerk mit Pendel und 4/4 Westminster auf 8 Stab Gong.
Die 8 Hämmer sind hinten angebracht.
**Zeigerwelle:** lang
**Schlagart:** 8 Hämmer hinten, 4/4 Westminster Gong hinten
**Befestigung:** Werkschlitten
**Größe:** B120 x H120 x T160mm
**Min.-Loch:** 2.0 x 2.0mm
**Std.-Loch:** Ø 4.5mm
**PL :** 94 cm



**451-053** 8 Tage Kettenzugwerk mit Pendel und 4/4 Westminster auf 8 Stab Gong.
Die 8 Hämmer sind hinten angebracht.
**Zeigerwelle:** extra lang
**Schlagart:** 8 Hämmer hinten, 4/4 Westminster Gong hinten
**Befestigung:** Werkschlitten
**Größe:** B120 x H120 x T160mm
**Min.-Loch:** 2.0 x 2.0mm
**Std.-Loch:** Ø 4.5mm
**PL :** 94 cm



**Hermle Uhrwerke, die nicht aufgelistet sind, können kurzfristig besorgen.**

zeigerwerk

# Preise Hermle Werke

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Werk** | 130-020 | 8 Tage Federzugwerke mit Unruh-Gangregler<br>Mit Stunden- und 1/2 Stundeschlag. | **Fr. 375.00** |
| **Werk** | 130-070 | 8 Tag 1/2 Schlag Doppelglocke 2 Hämmer hinten<br>Federzug Unruh Gangregler | **Fr. 260.00** |
| **Werk** | 141-031 PL 34 | 14 Tage Federzugwerke mit Pendel<br>Stunden- und 1/2 Stundeschlag. | **Fr. 260.00** |
| **Werk** | 141-031 PL 43 | BimBam seitlich 3 Hämmer | **Fr. 260.00** |
| **Werk** | 141-041 PL 25 | 14 Tag Regulatorenwerk mit Gong | **Fr. 220.00** |
| **Werk** | 141-041 PL 32 | 14 Tag Regulatorenwerk mit Gong | **Fr. 220.00** |
| **Werk** | 141-041 PL 34 | 14 Tag Regulatorenwerk mit Gong | **Fr. 220.00** |
| **Werk** | 141-041 PL 38 | 14 Tag Regulatorenwerk mit Gong | **Fr. 220.00** |
| **Werk** | 141-041 PL 43 | 14 Tag Regulatorenwerk mit Gong | **Fr. 220.00** |
| **Werk** | 141-041 PL 45 | 14 Tag Regulatorenwerk mit Gong | **Fr. 220.00** |
| **Werk** | 141-041 PL 48 | 14 Tag Regulatorenwerk mit Gong | **Fr. 220.00** |
| **Werk** | 141-041 PL 52 | 14 Tag Regulatorenwerk mit Gong | **Fr. 220.00** |
| **Werk** | 141-041 PL 55 | 14 Tag Regulatorenwerk mit Gong | **Fr. 220.00** |
| **Werk** | 141-051 PL 34 | 14 Tage Regulatoren Werk mit 3 Hämmer hinten | **Fr. 320.00** |
| **Werk** | 141-051 PL 43 | oben auf Tonstäbe Bim Bam | **Fr. 320.00** |
| **Werk** | 141-070 PL 21 | 14 Tag Federnzug mit 2 Glocken BimBam hinten | **Fr. 280.00** |
| **Werk** | 141-080 PL 21 | 14 Tage 1/2 Schlag 2 Glocken 2 Hämmer oben<br>Pendellänge 21 cm Pendulenwerk Federzug | **Fr. 255.00** |
| **Werk** | 150-070 | 8 Tage 1/2 Schlag 2 Glocken 2 Hämmer hinten<br>Unruh Gangregler | **Fr. 280.00** |
| **Werk** | 150-080 | 8 Tage Federzug mit Gangregler 1/2 Schlag<br>langer Hammer oben | **Fr. 320.00** |

Preise exkl. MwSt

zeigerwerk

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Werk** | 241-030 PL 45 | 8 Tage Kettenzug Pendelwerk 1/2 Schlag Hämmer seitlich BimBam | **Fr. 210.00** |
| **Werk** | 241-030 PL 55 | | **Fr. 210.00** |
| **Werk** | 241-030 PL 75 | | **Fr. 210.00** |
| **Werk** | 241-080 PL 66 | 8-Tage Kettenzugwerk mit Pendel mit Stunden- und 1/2 Stundenschlag. 1 Hammer oben mit Glocke kurzer Hammer | **Fr. 255.00** |
| **Werk** | 241-080 PL 66 | ohne Glocke aber langer Hammer oben | **Fr. 200.00** |
| **Werk** | 261-030 PL 31 | 8 Tage Kettenzug 1/2 BimBam 3 Hämmer seitlich | **Fr. 220.00** |
| **Werk** | 261-030 PL 45 | 8 Tage Kettenzug 1/2 BimBam 3 Hämmer seitlich | **Fr. 220.00** |
| **Werk** | 261-030 PL 55 | 8 Tage Kettenzug 1/2 BimBam 3 Hämmer seitlich | **Fr. 220.00** |
| **Werk** | 261-080 PL 23 | 8 Tage Kettenzug 1/2 langer Hammer oben | **Fr. 225.00** |
| | 261-080 PL 31 | 8 Tage Kettenzug 1/2 langer Hammer oben | **Fr. 225.00** |
| | 261-080 PL 45 | 8 Tage Kettenzug 1/2 langer Hammer oben | **Fr. 225.00** |
| | 261-080 PL 55 | 8 Tage Kettenzug 1/2 langer Hammer oben | **Fr. 225.00** |
| **Werk** | 340-020 | 8 Tage 4/4 Westminster unten mit Schwebegang | **Fr. 445.00** |
| **Werk** | 451-050 PL 94 | 8 Tage Kettenzugwerk 4/4 Westminster | **Fr. 475.00** |
| **Werk** | 451-053 PL 94 | 8 Tage Kettenzugwerk 4/4 Westminster | **Fr. 475.00** |

Preise exkl. MwSt

zeigerwerk